

ZP/2/6/2017

Dotyczy:

postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Budowa dwóch budynków wielorodzinnych z garażami wbudowanymi wraz z instalacjami wewnętrznymi, dojściami, drogami, parkingami, siecią wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej i oświetleniem terenu. Wielorodzinny budynek mieszkalny przy ul. Witczaka w Jastrzębiu Zdroju – Etap I.

Działając zgodnie z przepisem art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1579) w odpowiedzi na pytania do treści SIWZ **Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Daszek” Sp. z o.o.** jako Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie modyfikacji przedmiarów robót, które przekazuje w załączeniu. Wprowadzone modyfikacje wynikają z wyjaśnień do zapytań do treści SIWZ z dnia 17.01.2018r. oraz 15.01.2018 r. Zakres wprowadzonych zmian obejmuje:

Lp.	Data wyjaśnień	Numer zapytania	Treść udzielonej odpowiedzi	Numer pozycji przedmiarowej	Zakres wprowadzonej zmiany
1.	5.01.2018	1 / Ad. 2.3	Zamawiający informuje, że klatka komunikacji garaż/parter składa się z czterech biegów. Pierwszy bieg opisany jest jako schody betonowe i kolejno potem biegi BG.1, BG.2, BG.3 /RYSUNEK K.2 BRANŻY KONSTUKCYJNEJ/ Zamawiający dokona stosownej zmiany w przedmiarze.	35-1	Dodanie nowej pozycji przedmiarowej
2.	15.01.2018	2	Zamawiający informuje, że można zamiast odwodnienia dachu z bl. tytan-cynk przyjąć odwodnienie dachu (rynnny i rury spustowe) z PCV. Stosowna zmiana wprowadzona zostanie do przedmiaru robót	77 79	skorygowano zgodnie z odpowiedzią
3.	15.01.2018	3	Zamawiający informuje, że można zamiast obróbek blacharskich z tytan-cynku przyjąć obróbki z blachy powlekanej. Stosowna zmiana wprowadzona zostanie do przedmiaru robót.	70 71 74 96 97 205	skorygowano zgodnie z odpowiedzią
4.	5.01.2018	43	Zamawiający informuje, że w wycenie należy przyjąć parapety wykonane z PVC	53	skorygowano zgodnie z odpowiedzią

Ponadto Zamawiający dokonał zmiany dotyczącej materiału w pozycji 113. W uzupełnieniu dodano poz. 113-1 oraz 113-2. Zwieńczenie murku tarasu zielonego należy wykonać jako typową obróbkę blaszaną jak dla attyk dachowych z izolacją i deską drewnianą od góry murka.