

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie niezbędnych prac budowlanych związanych z remontem balkonów wraz z robotami towarzyszącymi w budynku wielorodzinnym w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Witczaka 4 ABC - REMONT PŁYTY BALKONOWEJ

ADRES INWESTYCJI: Jastrzębie-Zdrój; ul. Witczaka 4 ABC

NAZWA INWESTORA: Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Daszek” sp. z o.o.

ADRES INWESTORA: Jastrzębie-Zdrój; ul. 1 Maja 15

---

Przedmiar dotyczy jednej płyty balkonowej.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		$((2,62 + 3,30) / 2) * 1,5$	m2	4,440	
				RAZEM	<b>4,440</b>
2	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		poz.1	m2	4,440	
				RAZEM	<b>4,440</b>
3	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		3,30 * 0,35	m2	1,155	
				RAZEM	<b>1,155</b>
4	KNR K-55 0101-01	Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych poziomych	m2		
		poz.2	m2	4,440	
				RAZEM	<b>4,440</b>
5	KNR K-55 0111-01	Reprofilacja ubytków powierzchni betonowych poziomych zaprawą naprawczą o grubości 10 mm	m2		
		poz.4	m2	4,440	
				RAZEM	<b>4,440</b>
6	KNR AT-55 0201-01	Izolacja z elastycznej polimerowej powłoki grubowarstwowej - szpachlowanie wygładzające polimerową powłoką FPMC	m2		
		poz.5	m2	4,440	
				RAZEM	<b>4,440</b>
7	ZKNR C-2 0604-05 9914	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu o gr. 45 mm - powierzchnia pomieszczenia do 8 m2	m2		
		poz.6	m2	4,440	
				RAZEM	<b>4,440</b>
8	KNR AT-55 0205-01	Wklejenie kształtek uszczelniających w masę polimerową lub szlam	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	<b>6,000</b>
9	KNR AT-39 0110-03	Obsadzenie profili okapowych bez rynny	m		
		3,30	m	3,300	
				RAZEM	<b>3,300</b>
10	KNR AT-55 0201-04	Izolacja podpłytkowa z elastycznej polimerowej powłoki grubowarstwowej (FPMC) nakładanej ręcznie na wyrównanym podłożu - izolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm	m2		
		poz.7	m2	4,440	
				RAZEM	<b>4,440</b>
11	KNR AT-55 0301-03	Okładziny podłogowe z płytek o wymiarach 30x30 lub 33x33 cm układanych na mineralnej zaprawie klejowej cienkowarstwowej	m2		
		poz.10	m2	4,440	
				RAZEM	<b>4,440</b>
12	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
		poz.1 * 0,03 + poz.2 * 0,06	m3	0,400	
				RAZEM	<b>0,400</b>