

ZAPŁATNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR ZAP/11/19/2024

- Remont dwóch balkonów Marusarzówny 25; 27 II

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	Jedn.
1 Element				
1.1	KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	2,860		m2
1.2	KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obróbka balkonu	0,700		m2
1.3	KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obróbka okapu	0,420		m2
1.4	KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15·cm - rozebranie warstwy betonu pod płytkami	0,086		m3
1.5	KNR50/0104/2 Usunięcie starych powłok bitumicznych - dwuwarstwowe	2,860		m2
1.6	KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na gładko - ze spadkiem	2,860		m2
1.7	KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10·mm	2,860	3	m2
1.8	KNR50/107/4 Ręczne gruntowanie podłoża pod masy uszczelniające - podłoże poziome - gruntowanie podłoża mineralnych - z odwinieniem na ściany i murki balkonu	2,860		m2
1.9	KNR50/107/5 Ręczne gruntowanie podłoża pod masy uszczelniające - podłoże poziome - szpachlowanie podłoża bitumicznych - z odwinieniem na ściany i murki balkonu	2,860		m2
1.10	KNR50/107/6 Ręczne gruntowanie podłoża pod masy uszczelniające - podłoże poziome - wstępne uszczelnienie podłoża - z odwinieniem na ściany i murki balkonu	2,860		m2
1.11	KNR50/109/4 Wyrównanie podłoża warstwą zaprawy - podłoże poziome średniej grubości 2 mm - z odwinieniem na ściany i murki balkonu	2,860		m2
1.12	KNR50/109/6 Wyrównanie podłoża warstwą zaprawy - podłoże poziome lokalne wyrównanie ubytków do głębokości 1 cm - z odwinieniem na ściany i murki balkonu	0,286		m2
1.13	KNR50/109/7 Wyrównanie podłoża warstwą zaprawy - zamocowanie siatki zbrojącej - z odwinieniem na ściany i murki balkonu	2,860		m2
1.14	KNR50/404/4 Izolacja pozioma z bitumicznych mas uszczelniających nakładane ręcznie na wyrównanym podłożu - izolacja pozioma przeciwwodna o grubości 4 mm z wkładką zbrojącą	2,860		m2
1.15	KNR 12/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30·cm, metoda zwykła	2,86		m2
1.16	KNR 12/1120/4 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30·cm, cokolik 15·cm, przygotowanie podłoża	3,150		m
1.17	KNR 12/1120/5 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30·cm, cokolik 15·cm, metoda zwykła	3,125		m
1.18	KNRW 202/514/1 (1) Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25·cm - obróbka styku muru z balkonem	0,7		m2
1.19	KNRW 202/514/1 (1) Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25·cm - okap balkonu	0,420		m2