

Przedmiar robót

1 Element	Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1.1 C 1/401/5	Roboty przygotowawcze, odbicie tynków z murów, odbicie tynków o pow. ponad 5-m2 ze ścian, filarów, pilastrów z zaprawy cementowo-wapiennej - analogia rozebranie istniejącego luźnego tynku cienkowarstwowego	18,23		m2
1.2 C 1/402/3	Roboty przygotowawcze, oczyszczenie powierzchni murów i stropów od spodu przy użyciu szczotek stalowych, oczyszczenie pow. ścian w miejscach łatwo dostępnych o pow. ponad 5-m2	18,23		m2
1.3 C 1/404/5	Roboty przygotowawcze, odgrzybianie konstrukcji murowych metodą smarowania, odgrzybianie ścian o pow. ponad 5-m2, 1-krotnie	18,23		m2
1.4 KNR 401/701/2	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej - analogia odbicie luźnych tynków zewnętrznych (przyjęto 10% powierzchni ściany)	9,41		m2
1.5 C 1/408/3 (1)	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie, wykonanie obrzutki pokrywającej 50 proc. powierzchni, na ścianach o pow. w jednym miejscu ponad 5-m2, tynk podkładowy np. CR-61	18,24		m2
1.6 C 1/409/3	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie, wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego, tynk grubości 1-cm na ścianach o pow. w jednym miejscu ponad 5-m2	9,41		m2
1.7 C 1/410/3	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie, wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego, tynk grubości 2-cm na ścianach o pow. w jednym miejscu ponad 5-m2	9,41		m2
1.8 KNRW 401/545/8	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy, nie nadających się do użytku	2,80		m2
1.9 BC 1/108/1 (2)	Ścianki działowe z bloczków YTONG o powierzchni czołowej gładkiej, ściana pełna grubości 11,5-cm, bloczki wysokości 20-cm, ręczne przycinanie bloczków	12,60		m2
1.10 BC 1/402/8	Tynki zewnętrzne uniwersalne YTONG, na ścianach, 2-warstwowe, tynki nakładane ręcznie, grubości 15-mm, obróbka zaciera na gładko	12,60		m2
1.11 C 1/101/8 (1)	Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 2-krotne, środek gruntujący np. - CT-17	30,83		m2
1.12 C 1/103/7 (1)	Zatapiajanie jednej warstwy siatki na ścianach, słupach, zaprawa klejowa CT-85	30,83		m2
1.13 C 1/107/1	Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa	30,83		m2
1.14 C 1/107/2	Gruntowanie podłoża, każda następna	30,83		m2
1.15 C 1/107/3	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych akrylowych na gotowym podłożu,	30,83		m2
1.16 C 1/114/1	Malowanie elewacji farbami, farba akrylowa np. - CT-42, 2-krotnie, tynk gładki	91,93		m2
1.17 KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km	2,76		m3
1.18 KNR 401/108/10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1-km	2,76	10	m3
1.19 Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji gruzu	2,76		m3
1.20 KNR 202/1612/1 (1)	Rusztowanie ramowe warszawskie przestrzenne, wysokość do 4-m, nakłady podstawowe	94,080		m2