

| 1 Element                    | Podstawa nakładu, opis pozycji  | Ilość  | Krot. | Jedn. |
|------------------------------|---|--------|-------|-------|
| 1.1 C 1/401/5                | Roboty przygotowawcze, odbicie tynków z murów, odbicie tynków o pow. ponad 5-m2 ze ścian, filarów, pilastrów z zaprawy cementowo-wapiennej - analogia rozebranie istniejącego luźnego tynku cienkowarstwowego | 18,23  |       | m2    |
| 1.2 C 1/402/3                | Roboty przygotowawcze, oczyszczenie powierzchni murów i stropów od spodu przy użyciu szczotek stalowych, oczyszczenie pow. ścian w miejscach łatwo dostępnych o pow. ponad 5-m2                               | 18,23  |       | m2    |
| 1.3 C 1/404/5                | Roboty przygotowawcze, odgrzybianie konstrukcji murowych metodą smarowania, odgrzybianie ścian o pow. ponad 5-m2, 1-krotne  | 18,23  |       | m2    |
| 1.4 KNR 401/701/2            | Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej - analogia odbicie luźnych tynków zewnętrznych (przyjęto 10% powierzchni ściany)                       | 18,23  |       | m2    |
| 1.5 C 1/408/3 (1)            | Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie, wykonanie obrzutki pokrywającej 50 proc. powierzchni, na ścianach o pow. w jednym miejscu ponad 5-m2, tynk podkładowy np. CR-61  | 9,41   |       | m2    |
| 1.6 C 1/409/3                | Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie, wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego, tynk grubości 1-cm na ścianach o pow. w jednym miejscu ponad 5-m2  | 18,24  |       | m2    |
| 1.7 C 1/410/3                | Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie, wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego, tynk grubości 2-cm na ścianach o pow. w jednym miejscu ponad 5-m2   | 9,41   |       | m2    |
| 1.8 KNRW 401/545/8           | Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy, nie nadających się do użytku  | 9,41   |       | m2    |
| 1.9 BC 1/108/1 (2)           | Ścianki działowe z bloczków YTONG o powierzchni czotowej gładkiej, ściana pełna grubości 11,5-cm, bloczki wysokości 20-cm, ręczne przycinanie bloczków  | 2,80   |       | m2    |
| 1.10 BC 1/402/8              | Tynki zewnętrzne uniwersalne YTONG, na ścianach, 2-warstwowe, tynki nakładane ręcznie, grubości 15-mm, obróbka zaciera na gładko  | 12,60  |       | m2    |
| 1.11 C 1/101/8 (1)           | Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 2-krotne, środek gruntujący np. - CT-17  | 12,60  |       | m2    |
| 1.12 C 1/103/7 (1)           | Zatapiać jednej warstwy siatki na ścianach, słupach, zaprawa klejowa CT-85  | 30,83  |       | m2    |
| 1.13 C 1/107/1               | Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa   | 30,83  |       | m2    |
| 1.14 C 1/107/2               | Gruntowanie podłoża, każda następna   | 30,83  |       | m2    |
| 1.15 C 1/107/3               | Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowch akrylowych na gotowym podłożu,   | 30,83  |       | m2    |
| 1.16 C 1/114/1               | Malowanie elewacji farbami, farba akrylowa np. - CT-42, 2-krotnie, tynk gładki  | 30,83  |       | m2    |
| 1.17 KNR 401/108/9           | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km  | 91,93  |       | m2    |
| 1.18 KNR 401/108/10          | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1-km   | 2,76   |       | m3    |
| 1.19 Kalkulacja indywidualna | Koszt utylizacji gruzu  | 2,76   | 10    | m3    |
| 1.20 KNR 202/1612/1 (1)      | Rusztowanie ramowe warszawskie przestrzenne, wysokość do 4-m, nakłady podstawowe  | 2,76   |       | m3    |
|                              |   | 94,080 |       | m2    |