

nr ZAP/10/14/2023

Przedmiar robót

29.08.2023r.

1 Element	Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1.1	C 1/401/5 Roboty przygotowawcze, odbicie tynków z murów, odbicie tynków o pow. ponad 5·m2 ze ścian, filarów, pilastrów z zaprawy cementowo-wapiennej - analogia rozebranie istniejącego luźnego tynku cienkowarstwowego	18,23		m2
1.2	C 1/402/3 Roboty przygotowawcze, oczyszczenie powierzchni murów i stropów od spodu przy użyciu szczotek stalowych, oczyszczenie pow. ścian w miejscach łatwo dostępnych o pow. ponad 5·m2	18,23		m2
1.3	C 1/404/5 Roboty przygotowawcze, odgrzybianie konstrukcji murowych metodą smarowania, odgrzybianie ścian o pow. ponad 5·m2, 1-krotne	18,23		m2
1.4	KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej - analogia odbicie luźnych tynków zewnętrznych ( przyjęto 10% powierzchni ściany)	9,41		m2
1.5	C 1/408/3 (1) Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie, wykonanie obrzutki pokrywającej 50 proc. powierzchni, na ścianach o pow. w jednym miejscu ponad 5·m2, tynk podkładowy np. CR·61	18,24		m2
1.6	C 1/409/3 Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie, wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego, tynk grubości 1·cm na ścianach o pow. w jednym miejscu ponad 5·m2	9,41		m2
1.7	C 1/410/3 Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie, wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego, tynk grubości 2·cm na ścianach o pow. w jednym miejscu ponad 5·m2	9,41		m2
1.8	KNRW 401/545/8 Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy, nie nadających się do użytku	2,80		m2
1.9	BC 1/108/1 (2) Ścianki działowe z bloczków YTONG o powierzchni czołowej gładkiej, ściana pełna grubości 11,5·cm, bloczki wysokości 20·cm, ręczne przycinanie bloczków	12,60		m2
1.10	BC 1/402/8 Tynki zewnętrzne uniwersalne YTONG, na ścianach, 2-warstwowe, tynki nakładane ręcznie, grubości 15·mm, obróbka zaciera na gładko	12,60		m2
1.11	C 1/101/8 (1) Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 2-krotne, środek gruntujący np. - CT·17	30,83		m2
1.12	C 1/103/7 (1) Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach, słupach, zaprawa klejowa CT·85	30,83		m2
1.13	C 1/107/1 Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa	30,83		m2
1.14	C 1/107/2 Gruntowanie podłoża, każda następna	30,83		m2
1.15	C 1/107/3 Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowch akrylowych na gotowym podłożu.	30,83		m2
1.16	C 1/114/1 Malowanie elewacji farbami, farba akrylowa np. - CT·42, 2-krotnie, tynk gładki	91,93		m2
1.17	KNR 401/108/9 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km	2,76		m3
1.18	KNR 401/108/10 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km	2,76	10	m3
1.19	Kalkulacja indywidualna Koszt utylizacji gruzu	2,76		m3
1.20	KNR 202/1612/1 (1) Rusztowanie ramowe warszawskie przestrzenne, wysokość do 4·m, nakłady podstawowe	94,080		m2