

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	Jedn.
1 Element				
1.1	C 1/401/3 Roboty przygotowawcze, odbicie tynków z murów, odbicie tynków o pow. do 5·m2 ze ścian, filarów, pilastrów z zaprawy cementowej - odbicie pasów tynku o szerokości 20 cm na styku płyty balkonowej i balustrady murywanej	22,7		m2
1.2	C 1/402/1 Roboty przygotowawcze, oczyszczenie powierzchni murów i stropów od spodu przy użyciu szczotek stalowych, oczyszczenie pow. ścian w miejscach łatwo dostępnych o pow. do 2·m2	22,7		m2
1.3	C 1/403/1 Roboty przygotowawcze, oczyszczenie spoin na głębokość do 2·cm, oczyszczenie pow. ścian w miejscach łatwo dostępnych o pow. do 2·m2	5,7		m2
1.4	KNR 401/703/3 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitz" na stopkach belek	22,7		m
1.5	KNR 401/704/3 Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej	22,7		m2
1.6	KNR 401/724/1 (2) Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii I (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1·m2 (w 1 miejscu)	22,7		m2
1.7	KNR 401/724/1 (2) Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii I (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1·m2 (w 1 miejscu)	5,3		m2
1.8	C 1/101/2 Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża	111,2		m2
1.9	C 1/101/8 (1) Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 2-krotne, środek gruntujący np. CT-17	111,2		m2
1.10	C 1/103/7 (1) Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach, słupach, zaprawa klejowa	111,2		m2
1.11	C 1/108/1 Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa	111,2		m2
1.12	C 1/108/2 Gruntowanie podłoża, każda następna	111,2		m2
1.13	C 1/108/3 Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych akrylowych na gotowym podłożu.	111,2		m2
1.14	KNR 202/1611/4 (1) Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 10·m, nakłady podstawowe	16,000		kolumna



Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa
Spółeczne „DASZEK” Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU

Ernest Famulski



Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa
Spółeczne „DASZEK” Sp. z o.o.
CZŁONEK ZARZĄDU

Dariusz Chmielewski