

Przedmiar robót

13.09.2023

| 1 Element | Podstawa nakładu, opis pozycji | Ilość | Krot. | Jedn. |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|
| 1.1 C 1/401/5 | Roboty przygotowawcze, odbicie tynków z murów, odbicie tynków o pow. ponad 5-m2 ze ścian, filarów, pilastrów z zaprawy cementowo-wapiennej - analogia rozebranie istniejącego luźnego tynku cienkowarstwowego | 18,23 | | m2 |
| 1.2 C 1/402/3 | Roboty przygotowawcze, oczyszczenie powierzchni murów i stropów od spodu przy użyciu szczotek stalowych, oczyszczenie pow. ścian w miejscach łatwo dostępnych o pow. ponad 5-m2 | 18,23 | | m2 |
| 1.3 C 1/404/5 | Roboty przygotowawcze, odgrzybianie konstrukcji murowych metodą smarowania, odgrzybianie ścian o pow. ponad 5-m2, 1-krotnie | 18,23 | | m2 |
| 1.4 KNR 401/701/2 | Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej - analogia odbicie luźnych tynków zewnętrznych (przyjęto 10% powierzchni ściany) | 9,41 | | m2 |
| 1.5 C 1/408/3 (1) | Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie, wykonanie obrzutki pokrywającej 50 proc. powierzchni, na ścianach o pow. w jednym miejscu ponad 5-m2, tynk podkładowy np. CR-61 | 18,24 | | m2 |
| 1.6 C 1/409/3 | Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie, wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego, tynk grubości 1-cm na ścianach o pow. w jednym miejscu ponad 5-m2 | 9,41 | | m2 |
| 1.7 C 1/410/3 | Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie, wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego, tynk grubości 2-cm na ścianach o pow. w jednym miejscu ponad 5-m2 | 9,41 | | m2 |
| 1.8 KNRW 401/545/8 | Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy, nie nadających się do użytku | 2,80 | | m2 |
| 1.9 BC 1/108/1 (2) | Ścianki działowe z bloczków YTONG o powierzchni czołowej gładkiej, ściana pełna grubości 11,5-cm, bloczki wysokości 20-cm, ręczne przycinanie bloczków | 12,60 | | m2 |
| 1.10 BC 1/402/8 | Tynki zewnętrzne uniwersalne YTONG, na ścianach, 2-warstwowe, tynki nakładane ręcznie, grubości 15-mm, obróbka zacierana na gładko | 12,60 | | m2 |
| 1.11 C 1/101/8 (1) | Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 2-krotnie, środek gruntujący np. - CT-17 | 30,83 | | m2 |
| 1.12 C 1/103/7 (1) | Zatapiać jednej warstwy siatki na ścianach, słupach, zaprawa klejowa CT-85 | 30,83 | | m2 |
| 1.13 C 1/107/1 | Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa | 30,83 | | m2 |
| 1.14 C 1/107/2 | Gruntowanie podłoża, każda następna | 30,83 | | m2 |
| 1.15 C 1/107/3 | Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowch akrylowych na gotowym podłożu, | 30,83 | | m2 |
| 1.16 C 1/114/1 | Malowanie elewacji farbami, farba akrylowa np. - CT-42, 2-krotnie, tynk gładki | 91,93 | | m2 |
| 1.17 KNR 401/108/9 | Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km | 2,76 | | m3 |
| 1.18 KNR 401/108/10 | Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1-km | 2,76 | 10 | m3 |
| 1.19 Kalkulacja indywidualna | Koszt utylizacji gruzu | 2,76 | | m3 |
| 1.20 KNR 202/1612/1 (1) | Rusztowanie ramowe warszawskie przestrzenne, wysokość do 4-m, nakłady podstawowe | 94,080 | | m2 |