

SEGMENT A

SEGMENT B

SEGMENT C


LEGENDA:

Koty wysokościowe oznaczają wierzch konstrukcji
 Ściany wewnętrzne wypiętnające oddylatować
 od konstrukcji przekładkami ze styropianu gr. 2-3cm
 W murowanych ścianach działowych nad otworami
 drzwiowymi nadproża z prefabrykatów systemowych.

KONSTRUKCJA ŻELBETOWA MONOLITYCZNA

- SL.2.1 <- Słup (BxH) 25x55cm
- SL.2.2 <- Słup (BxH) 40x25cm
- SL.2.3; 6; 9 <- Słup (BxH) 25x25cm
- SL.2.4; 5; 7 <- Słup (BxH) 25x50cm
- SL.2.8 <- Słup (BxH) 25x30cm
- PO.2.1; 4; 7; 8; 10 <- Podciąg (BxH) 25x55cm
- PO.2.2 <- Podciąg (BxH) 25x44cm
- PO.2.3 <- Podciąg (BxH) 55x50cm
- PO.2.5; 6 <- Podciąg (BxH) 25x30cm
- PO.2.9 <- Podciąg (BxH) 25x45cm
- WS.2.1 <- Wspornik (BxH) 25x50cm
- NZ.2.2 <- Nadproże (BxH) 25x44cm
- W.1 <- Wieniec (BxH) 25x30cm
 spód na poziomie +8,50
- W.2 <- Wieniec (BxH) 25x44cm
 spód na poziomie +8,36
- BL.1; 2 <- Balkon (H) 18cm
- BS.4; 5 <- Bieg schodów (H) 15cm
- SS.2; 3 <- Spocznik (H) 15cm

ZASTAWIENIE NADPROŻY PREFABRYKOWANYCH L19 typ N				
L=120	L=150	L=180	L=210	L=240
-	12	-	-	-



		AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY "ARC-HIT" UL. RÓŻANA 10; 53-226 WROCŁAW PRACOWNIA: UL. KOŚCIUSZKI 76a; 50-442 WROCŁAW TEL./071/ 372 - 63 - 87; FAX/071/ 342 - 38 - 95 EMAIL: BIURO@ARC-HIT.PL WWW.ARC-HIT.PL			
DATA:	07.2017	NUMER:	K.5	SKALA:	1:100
TEMAT:		BUDOWA DWÓCH BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH Z GARAŻAMI WBUDOWANYMI WRAZ Z INSTALACJĄ WEWNĘTRZNYMI DOŚCIAMI, DROGAMI PARKINGAMI, SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACJĄ SANITARNĄ I DESZCZOWĄ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI WODOCIĄGOWYMI, KANALIZACJĄ SANITARNĄ I DESZCZOWĄ I OŚWIETLENIA TERENU; JASTRZĘBIE ZDRÓJ UL. WITCZAKA, DZ. NR 92B/4; 98B/4			
INWESTOR:		JASTRZĘBSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "DASZEK" UL. 1 MAJA 15, 44-330 JASTRZĘBIE ZDRÓJ			
STADIUM:		PROJEKT BUDOWLANY			
BRANŻA:		KONSTRUKCJA			
RYSUNEK:		Elementy konstrukcyjne II piętra. Konstrukcja stropów nad II piętr.			
		Imię i nazwisko		nr uprawnień	podpis
Projektant:		mgr inż. Tomasz Wizerkaniuk		247/99/DUW	
Sprawdził:		mgr inż. Robert Wróblewski		DOŚ/0012/PBKb/16	
Asystent:					

1612 Jastrzebie2 PBZ 170818
 2017-08-18 14:39:33