

SEGMENT A

SEGMENT B

SEGMENT C


LEGENDA:

Koty wysokościowe oznaczają wierzch konstrukcji
 Ściany wewnętrzne wypiętnające oddychać
 od konstrukcji przekładkami ze styropianu gr. 2-3cm
 W murowanych ścianach działowych nad otworami
 drzwiowymi nadproża z prefabrykatów systemowych.

KONSTRUKCJA ŻELBETOWA MONOLITYCZNA

- SL.0.1 <- Słup (BxH) 25x55cm
- SL.0.2 <- Słup (BxH) 40x25cm
- SL.0.3;6 <- Słup (BxH) 25x25cm
- SL.0.4;5;7;8 <- Słup (BxH) 25x50cm
- PO.0.1;4;7 <- Podciąg (BxH) 25x55cm
- PO.0.2 <- Podciąg (BxH) 25x44cm
- PO.0.3;5;6 <- Podciąg (BxH) 25x30cm
- WS.0.1 <- Wspornik (BxH) 25x50cm
- NZ.0.1 <- Nadproże (BxH) 25x35cm
- NZ.0.2,3 <- Nadproże (BxH) 25x44cm
- W.1 <- Wieniec (BxH) 25x30cm
spód na poziomie +2,56
- W.2 <- Wieniec (BxH) 25x44cm
spód na poziomie +2,42
- BL.1 <- Balkon (H) 18cm
- PS.1 <- Płyta daszku (H) 16cm
- BS.3;4 <- Bieg schodów (H) 15cm
- SS.2,3 <- Spocznik (H) 15cm

ZASTAWIENIE NADPROŻY PREFABRYKOWANYCH L19 typ N				
L=120	L=150	L=180	L=210	L=240
-	10	-	-	-



		AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY "ARC-HIT" UL. RÓŻANA 10, 53-226 WROCŁAW PRACOWNIA: UL. KOŚCIUSZKI 76a; 50-442 WROCŁAW TEL./071/ 372 - 63 - 87; FAX/071/ 342 - 38 - 95 EMAIL: BIURO@ARC-HIT.PL WWW.ARC-HIT.PL			
DATA:	07.2017	NUMER:	K.3	SKALA:	1:100
TEMAT:	BUDOWA DWÓCH BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH Z GARAŻAMI WYBUDOWANYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI, DOŚCIAMI, DROGAMI, PARKINGAMI, SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACJĄ SANITARNĄ I DESZCZOWĄ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI WODOCIĄGOWYMI, KANALIZACJĄ SANITARNĄ I DESZCZOWĄ I OŚWIETLENIA TERENU; JĄSTRZĘBIE ZDRÓJ UL. WITCZAKA, DZ. NR 92B/41, 92B/41				
INWESTOR:	JĄSTRZĘBSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "DASZEK" UL. 1 MAJA 15, 44-330 JĄSTRZĘBIE ZDRÓJ				
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY				
BRANŻA:	KONSTRUKCJA				
RYСУNEK:	Elementy konstrukcyjne parteru. Konstrukcja stropów nad parterem.				
	Imię i nazwisko	nr uprawnień			podpis
Projektant:	mgr inż. Tomasz Wizerkaniuk	247/99/DUW			
Sprawdził:	mgr inż. Robert Wróblewski	DOŚ/0012/PBKb/16			
Asystent:					

1612 Jastrzebie2 PBZ 170818
 2017-08-18 14:39:33